

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านหนองอีเลิง หมู่ที่ 7 - คุ่มดินเกวียน หมู่ที่ 5
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกระอ่อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 101,600 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านหนองอีเลิง หมู่ที่ 7 - คุ่มดินเกวียน หมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 268.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 1,072 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุก 107.20 ลบ.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกระอ่อมกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 101,600 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.4) แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ป.ร.5) ตามเอกสารแนบท้าย

5.2

5.3

5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวบุญยง ออบอ่อน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

6.2 นายทรงศักดิ์ ผากกลิน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

6.3 นายชัยมงคล ใจสนธิ ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกระอ้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ประเภทโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านหนองอีเลิง หมู่ที่ 7 - คุ้มดินเกวียน หมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 268.00 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 1,072.00 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุก 107.20 ลบ.ม.

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองอีเลิง หมู่ที่ 7 ตำบลกระอ้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานออกแบบแปลนและปริมาณงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกระอ้อม ประมาณการเมื่อวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	74,615.49	1.3624	101,656.14	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			101,656.14	บาท
	คิดเป็นเงินประมาณการ (ปรับยอด)			101,600.00	บาท
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบและให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวปณนุช อบอุ่น)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงศักดิ์ ผกากลิ่น)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยมงคล ใจสนธิ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

รับ
13/7/60

รายการประมาณราคา

ประเภทโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านหนองอี่เลิง หมู่ที่ 7 - คู่มิดินเจริญ หมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 เมตร รวมความยาว 268.00 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 1,072.00 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุก 107.20 ลบ.ม. (ซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่เสียหายจากอุทกภัย)
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองอี่เลิง หมู่ที่ 7 ตำบลกระอ้อม อําเภอลําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
 ประมาณราคาโดย นายธีรวัฒน์ ลิทธิพงษ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน และนายจักรกฤษณ์ บุญเต็ม ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา เมื่อวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน/เครื่องจักรกล		ยอดรวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน/เครื่องจักรกล (บาท)	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานซ่อมแซมถนนหินคลุกที่เสียหาย	1,072.00 ตร.ม.					1,479.36	
2	งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม, หินคลุก	107.20 ลบ.ม.	682.24	73,136.13	1.38		73,136.13	
รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน							74,615.49	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวไฉนบุษ ออบอุ่น)

(นายทรงศักดิ์ ผากกลิ่น)

(นายชัยมงคล ใจสนธิ์)