

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. อบต.กระออม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,400,800 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.อบต.กระออม ขนาดกว้าง 12.00
เมตร ยาว 29.00 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 380 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกระออมกำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 1,400,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.4) แบบสรุปผลการประมาณ
ราคา (แบบ ป.ร.5) ตามเอกสารแนบท้าย
 - 5.2
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายโกศลป์ แข่งขัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 6.2 นางสาวต๋มทอง สุขประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 - 6.3 นายคมสันต์ บุญมาก ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 - 6.4
 - 6.5
 - 6.6
 - 6.7
 - 6.8

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ประเภทโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลกระออม

ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 380 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกระออมกำหนด

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ดำเนินการ ที่ทำการ อบต.กระออม หมู่ที่ 3 ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกระออม ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 7 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,063,840.10	1.3050	1,388,311.33	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ประเภทงานทาง				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				หักเงินผลงาน 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
5	ป้ายโครงการ 1 ชุด	-	-	-	ใช้ราคากลางพาณิชย์จังหวัด
6	ประเภทงานครุภัณฑ์	13,270.00	1.0007	13,279.29	เดือน เมษายน 2560
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,401,590.62	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (ปรับยอด)			1,400,000.00	บาท
ตัวอักษร	(หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบและให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายโกศลป์ แซ่ขัน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวต๋มทอง สุขประเสริฐ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายคมสันต์ บุญมาก)
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลกระโจม

ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร รวมทั้งพื้นที่โดยรอบ 380 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกระโจมกำหนด

สถานที่ดำเนินการ ที่ทำการ อบต.กระโจม หมู่ที่ 3 ตำบลกระโจม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นที่และปักผัง	1.00	งาน			2,000.00	2,000.00	2,000.00	
2	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	95.20	ลบ.ม.			125.00	11,900.00	11,900.00	
3	งานทราดยรองพื้น	27.35	ลบ.ม.	498.43	13,632.06	90.00	2,461.50	16,093.56	
4	งานดินถมภายในอาคาร	76.00	ลบ.ม.			60.00	4,560.00	4,560.00	
5	งานคอนกรีตหยาบ (1:3:5)	5.95	ลบ.ม.	398.00	2,368.10			2,368.10	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	30.00	ถุง	108.00	3,240.00			3,240.00	
	- ทราย	3.68	ลบ.ม.	498.43	1,834.22			1,834.22	
	- หิน 3/4"	5.77	ลบ.ม.	743.94	4,292.53			4,292.53	
6	งานคอนกรีตโครงสร้าง (1:2:4)	84.88	ลบ.ม.	498.00	42,270.24			42,270.24	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	570.00	ถุง	108.00	61,560.00			61,560.00	
	- ทราย	45.83	ลบ.ม.	498.43	22,843.05			22,843.05	
	- หิน 3/4"	87.42	ลบ.ม.	743.94	65,035.23			65,035.23	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				172,437.09			237,996.93	
	รวมยอดยกไป							237,996.93	



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายโกศลป์ แซงรัมย์)



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวต๋มทอง สุทธิประเสริฐ)



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคมสันต์ บุญมาก)


รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลกระออม

ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร รวมทั้งพื้นที่ใช้สอย 380 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกระออมกำหนด

สถานที่ดำเนินการ ที่ทำการ อบต.กระออม หมู่ที่ 3 ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
7	รวมยอดยกมา				172,437.09			237,996.93	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB Ø 6 มม. (หนัก 2.22 กก./เส้น)	1,598.40	กก.	20.00	31,968.00	4.10	6,553.44	38,521.44	
	- เหล็กเส้นกลม RB Ø 12 มม. (หนัก 8.88 กก./เส้น)	1,376.40	กก.	19.00	26,151.60	3.30	4,542.12	30,693.72	
	- เหล็กเส้นกลม DB Ø 12 มม. (หนัก 8.88 กก./เส้น)	692.64	กก.	18.00	12,467.52	3.30	2,285.71	14,753.23	
	- เหล็กเส้นกลม DB Ø 16 มม. (หนัก 15.8 กก./เส้น)	1,264.00	กก.	17.00	21,488.00	3.30	4,171.20	25,659.20	
	- ลวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	46.00	920.00			920.00	
8	งานไม้แบบ(คิดไม้แบบ 30% ของไม้แบบทั้งหมด)	86.00	ตร.ม	150.00	12,900.00	133.00	11,438.00	24,338.00	
9	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก	2,912.00	กก.			10.00	29,120.00	29,120.00	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม.	117.00	ฟ่อน	377.00	44,109.00			44,109.00	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม.	26.00	ฟ่อน	469.00	12,194.00			12,194.00	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 150x50x20x2.3 มม.	10.00	ฟ่อน	561.00	5,610.00			5,610.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				340,245.21		123,670.31	463,915.52	
	รวมยอดยกไป							463,915.52	




(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเกียรติย์ แซงรัมย์)



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวตุ้มทอง สุขประเสริฐ)



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคมสันต์ บุญมาก)

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อพพร. องค์การบริหารส่วนตำบลกระออม

ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร รวมทั้งพื้นที่ใช้สอย 380 ตารางเมตร พร้อมบันไดโครงกา 1 ชุด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกระออมกำหนด

สถานที่ดำเนินการ ที่ทำการ อบต.กระออม หมู่ที่ 3 ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา				340,245.21			463,915.52	
10	งานโครงสร้างเหล็ก (TRUSS)	3,139.00	กก.						
	- เหล็กแป๊บตัว ขนาด Ø 2 1/2" ทน 2.80 มม.	75.00	ท่อน	700.00	52,500.00	11.00	34,529.00	34,529.00	
	- เหล็กแป๊บตัว ขนาด Ø 1 1/2" ทน 2.30 มม.	103.00	ท่อน	292.00	30,076.00			30,076.00	
	- แผ่น PLATE สี่เหลี่ยมขนาด 0.30X0.30 ทน 9 มม.	18.00	แผ่น	200.00	3,600.00			3,600.00	
	- น็อตยึดหัวเสา ขนาด Ø 15 มม. X 0.50 ม. (L-BOLT)	72.00	ตัว	95.00	6,840.00			6,840.00	
	- สีนํ้ามันกันสนิม (สีแดงชนิดเงา)	10.00	กระป๋อง	553.27	5,532.70			5,532.70	
11	งานมุงหลังคา	539.00	ตร.ม.			80.00	43,120.00	43,120.00	
	- หลังคาเหล็ก METAL SHEET (ตัดโค้ง)	36.00	แผ่น	2,052.96	73,906.56			73,906.56	
	- หลังคาเหล็ก METAL SHEET (แนวตรง)	33.00	แผ่น	660.00	21,780.00			21,780.00	
	- ครอบข้าง	82.21	เมตร	80.00	6,576.80			6,576.80	
	- ตะปูเกลียวยึดหลังคา	2000.00	ตัว	2.50	5,000.00			5,000.00	
12	งานเชิงชาย+ทับเชิงชายไม้ + บันลม								
	- ไม้สำเร็จรูป 1" x 8" ทัดมอดุปรกณียัด	16.00	แผ่น	320.00	5,120.00			5,120.00	
	- ปิดผนึกพลาสติก	24.00	อัน	5.00	120.00			120.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				551,297.27		201,319.31	752,616.58	
	รวมยอดยกไป							752,616.58	

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายโกศลป์ แซงรัมย์)

(นางสาวต๋มทอง สุขประเสริฐ)

(นายคมสันต์ บุญมาก)

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลกระอ่อม

ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 360 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกระอ่อมกำหนด

สถานที่ดำเนินการ ที่ทำการ อบต.กระอ่อม หมู่ที่ 3 ตำบลกระอ่อม อำเภอสีดาจังหวัดพิจิตร จังหวัดสุรินทร์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา				551,297.27		201,319.31	752,616.58	
13	งานก่อผนังอิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	148.46	ตร.ม.					13,212.94	
	- อิฐมวลเบา	20,269.00	ก้อน	2.00	40,538.00		89.00		
	- บล๊อคระบายนํ้า	20.00	ก้อน	12.00	240.00			40,538.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	47.00	ถุง	106.54	5,007.38			240.00	
	- ทราย	7.42	ลบ.ม.	498.43	3,698.35			5,007.38	
14	งานฉาบปูนผนัง, เสา, คาน RB	406.72	ตร.ม.					33,351.04	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	98.00	ถุง	106.54	10,440.92		82.00		
	- ทราย	16.26	ลบ.ม.	498.43	8,104.47			10,440.92	
15	งานพันปูนกระเบื้องเซรามิค	56.00	ตร.ม.				158.00	8,848.00	
	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	56.00	กล่อง	155.76	8,722.56			8,848.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	24.00	ถุง	106.54	2,556.96			8,722.56	
	- ทราย	6.16	ลบ.ม.	498.43	3,070.33			2,556.96	
	- ยาแนว	20.00	ถุง	20.00	400.00			3,070.33	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				634,076.24			890,807.53	
	รวมยอดยกไป							890,807.53	

(ลงชื่อ)..... (นายอภิสิทธิ์ แซ่ซิ้ม)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสมศักดิ์ วัฒน)

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลกระออม ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 380 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกระออมกำหนด สถานที่ดำเนินการ ที่ทำการ อบต.กระออม หมู่ที่ 3 ตำบลกระออม อำเภอสีดาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา				634,076.24		256,731.29	890,807.53	
16	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- ป1 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00			9,000.00	
	- ป2 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	ชุด	3,248.00	6,496.00			6,496.00	
	- ป3 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	ชุด	11,248.00	22,496.00			22,496.00	
	- น1 พร้อมติดตั้ง	4.00	ชุด	7,000.00	28,000.00			28,000.00	
	- น2 พร้อมติดตั้ง	2.00	ชุด	3,200.00	6,400.00			6,400.00	
17	งานฝ้าเพดาน แผ่นยิปซั่ม พร้อมฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (เหนารวม)	56.00	ตร.ม.	350.00	19,600.00			19,600.00	
18	งานฝ้าเพดาน(แผ่นยิปซั่มโครงคร่าวเหล็กกล่องแบน)	24.00	ตร.ม.			80.00	1,920.00	1,920.00	
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ 120x240 ซม.หนา 6 มม.	10.00	แผ่น	228.51	2,285.10			2,285.10	
	- เหล็กกล่องแบน 1 1/2"x3" หนา 2.5 มม.	12.00	ท่อน	510.00	6,120.00			6,120.00	
	- ไม้ขอบฝ้า ขนาด 2" (ใส่ลบมุม)	50.00	เมตร	20.00	1,000.00	41.00	2,050.00	3,050.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				735,473.34		260,701.29	996,174.63	
	รวมยอดยกไป							996,174.63	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายโกศลป์ แซงซ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวตุ้มทอง สุขประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายคมสันต์ บุญมาก)

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลกระออม

ปร. 4 แผ่น

ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 380 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกระออมกำหนด

สถานที่ดำเนินการ ชี้ทำการ อบต.กระออม หมู่ที่ 3 ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
19	รวมยอดยกมา				735,473.34		260,701.29	996,174.63	
	งานกันสาด	50.00	ตร.ม.						
	- แผ่นเหล็ก METAL SHEET (แนวตรง)	40.00	เมตร	100.00	4,000.00			4,000.00	
	- เหล็กกล่องแบน 1 1/2"X3" ทน 2.5 มม.	10.00	ฟ่อน	510.00	5,100.00			5,100.00	
	- ตะปูเกลียว	400.00	ตัว	2.50	1,000.00			1,000.00	
20	งานไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้าแบบแกนคู่ ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	183.00	เมตร	6.00	1,098.00	4.00	732.00	1,830.00	
	- สายไฟฟ้าแบบแกนคู่ ขนาด 2x2.5/2.5 ตร.มม.	150.00	เมตร	20.00	3,000.00	6.00	900.00	3,900.00	
	- เต้ารับ (เดี่ยว) พร้อมอุปกรณ์	20.00	ชุด	35.00	700.00			700.00	
	- สวิตช์ทางเดียวพร้อมอุปกรณ์	10.00	ชุด	35.00	350.00			350.00	
	- ชุดโคมไฟท่งเหล็กแบบยกไม้ ขนาด 2x36 วัตต์ (ชนิดฝัง)	12.00	ชุด	600.00	7,200.00	80.00	960.00	8,160.00	
	- ชุดโคมไฟท่งเหล็กแบบยกไม้ ขนาด 2x36 วัตต์ (ชนิดแขวน)	15.00	ชุด	540.00	8,100.00	80.00	1,200.00	9,300.00	
	- ชุดโคมไฟท่งเหล็กเปลือย ขนาด 1x36 วัตต์ (ชนิดแขวน)	4.00	ชุด	180.00	720.00	50.00	200.00	920.00	
	- สายไฟฟ้ากลมแกนเดี่ยว ขนาด 1x2.5 ตร.มม.	80.00	เมตร	5.00	400.00			400.00	
	- ชุดเบรกเกอร์ ขนาด 20 แอมป์	3.00	ชุด	1,000.00	3,000.00			3,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				770,141.34		264,693.29	1,034,834.63	
	รวมยอดยกไป							1,034,834.63	

(ลงชื่อ)..... (นายโกศลป์ แซงชัน) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... (นางสาวคุ้มทอง สุขประเสริฐ) กรรมการ (นายคนสันต์ บุญมาก) กรรมการ


รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลกะอ่อม
ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร รวมทั้งพื้นที่ใช้สอย 380 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกะอ่อมกำหนด
สถานที่ดำเนินการ ที่ทำการ อบต.กะอ่อม หมู่ที่ 3 ตำบลกะอ่อม อำเภอสีโงงทาบ จังหวัดสุรินทร์
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา				770,141.34		264,693.29	1,034,834.63	
	- อุปกรณ์โยธยีสายไฟฟ้า	8.00	ชุด	70.00	560.00			560.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า (สีเหลือง)	60.00	ท่อน	40.00	2,400.00			2,400.00	
21	งานสี	566.00	ตร.ม.			30.00	16,980.00	16,980.00	
	- งานทาสีภายใน (สีน้ำพลาสติก 3.785 ลิตร)	18.00	กระป๋อง	336.45	6,056.10			6,056.10	
	- งานทาสีภายนอก (สีน้ำพลาสติก 3.785 ลิตร)	7.00	กระป๋อง	429.91	3,009.37			3,009.37	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				782,166.81		281,673.29	1,063,840.10	
	ตัวอักษร								
22	พัดลมใบจอร์ติคเมนิ่ง ขนาด 16" พร้อมติดตั้ง	9.00	ชุด	990.00	8,910.00			8,910.00	
23	พัดลมใบจอร์ติคเพดาน ขนาด 16" พร้อมติดตั้ง	4.00	ชุด	1,090.00	4,360.00			4,360.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				13,270.00		-	13,270.00	
	ตัวอักษร								
	(หนังสือแนบตามหนังสือร้องยี้จัดซื้อแบบร่าง)								



(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายโกศลป์ แซงชัย)



(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวตุ้มทอง สุขประเสริฐ)



(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายคมสันต์ บุญมาก)