

**สรุปผลการประมาณราคา**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกระอ่อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  
 ประเภทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 6 (ซอยวัดนา) ระยะทางยาว 103 เมตร  
 กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 412 ตร.ม. ป้ายโครงการ 1 ชุด  
 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกระอ่อมกำหนด พร้อมเกลี่ยตักแต่งไหล่ทางให้เรียบร้อย  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลกระอ่อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกระอ่อม ประมาณการเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ประเภทงานทาง	161,261.52	1.3347	215,235.75	หักเงินผลงาน 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
4	ประเภทงานชลประทาน				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			215,235.75	บาท
	คิดเป็นเงินประมาณการ (ปรับยอด)			215,000.00	บาท
ตัวอักษร	(สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ ฯ

(นางสาวปทุมณูช อบอุ่น)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ ฯ

(นายทรงศักดิ์ ผากกลิ่น)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ ฯ

(นายชัยมงคล ใจสนธิ์)

ประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

ประเภทโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 6 (ชอยวัฒนา) ระยะทางยาว 103 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

ปร.4 หน้าที่ 1/1

พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 412 ตร.ม. ป้ายโครงการ 1 ชุด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลระออม อำเภอดำรงวิทยะปรีชา พร้อมเกลี่ยดินถมให้เรียบร้อย

สถานที่ดำเนินการ บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลระออม อำเภอดำรงวิทยะปรีชา จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลระออม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง เมื่อวันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559

ราคาน้ำมัน อ.เมืองสุรินทร์ ราคาน้ำมันเฉลี่ย 24.50 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับผิวจราจรเดิม	412.00 ตร.ม.			1.38	568.56	568.56	
2	ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.	20.60 ลบ.ม.	498.43	10,267.66		10,267.66	10,267.66	
3	ผิวทาง คสล.	61.80 ลบ.ม.			436.00	26,944.80	26,944.80	
	3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	416.00 ถุง	108.41	45,098.56		45,098.56	45,098.56	
	3.2 ทราย	37.08 ลบ.ม.	498.43	18,481.78		18,481.78	18,481.78	
	3.3 หิน	67.36 ลบ.ม.	588.77	39,659.55		39,659.55	39,659.55	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	4.1 เหล็กกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 15 มม.	254.37 กก.	17.06	4,339.55		4,339.55	4,339.55	
5	ตะแกรงเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด Ø 3.80 มม. @ 0.20X0.20 ม.	412.00 ตร.ม.	26.23	10,806.76		10,806.76	10,806.76	
6	ค่าไม้แบบซึ่งติดตั้งตามยาว 2 ซ้ำ	210.00 เมตร	18.53	3,891.30		3,891.30	3,891.30	
7	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร	5.00 ท่อน	220.00	1,100.00		1,100.00	1,100.00	
8	แอสฟัลต์	4.12 ลิตร	25.00	103.00		103.00	103.00	
	ตัวอักษร							
							<b>161,261.52</b>	

(หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงศักดิ์ ผกาดิน)

(นายชัยมงคล ไชยสิทธิ์)

( นางสาวบุญอนุช อบอุ่น )

( นายทรงศักดิ์ ผกาดิน )

( นายชัยมงคล ไชยสิทธิ์ )

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 6 ..... (ซอย  
วัฒนา) ตำบลกระอ่อม อำเภอสามโก้ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกระอ่อม อำเภอสามโก้ จังหวัด  
สุรินทร์

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 217,000 ..... บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 6 (ซอยวัฒนา) ระยะทาง  
ยาว 103 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 412 ตารางเมตร  
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด  $\varnothing$  0.30 X 1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน ป้ายโครงการ 1 ชุด  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกระอ่อมกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ..... เป็นเงิน 215,000 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.4) แบบสรุปผลการประมาณราคา  
(แบบ ป.ร.5) ตามเอกสารแนบท้าย

5.2 .....

5.3 .....

5.4 .....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวบุญยง ออบอ่อน ..... ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

6.2 นายทรงศักดิ์ ผากกลิ่น ..... ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

6.3 นายชัยมงคล ใจสนธิ ..... ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน ควบคุมปฏิบัติงาน

6.4 .....

6.5 .....

6.6 .....

6.7 .....

6.8 .....